


COMUNE DI GIOI (SA)



Lavori di recupero e valorizzazione del sentiero "Laura"
FASE PROGETTUALE: ESECUTIVO

Committente: Comune di Gioi Cilento



Elaborato:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 01) Relazione tecnica illustrativa | 12) Documentazione fotografica con planimetria dei punti di scatto |
| 1a) Relazione generale | 13) Disciplinare descrittivo e prestazionale |
| 02) Relazione sull'applicabilità dell'ingegneria naturalistica | 14) Elenco prezzi unitari |
| 03) Relazione geologica geomorfologica e di compatibilità idrogeologica | 15) Computo metrico estimativo |
| 04) Relazione botanica vegetazione e geopedologica | 16) Incidenza manodopera |
| 05) Inquadramento territoriale | 17) Costi della sicurezza |
| 06) Planimetria tecnica regionale e ortofoto con indicazioni dell'area interventi | 18) Quadro economico |
| 07) Planimetria di progetto con ubicazione interventi | 19) Relazione paesaggistica |
| 08) Planimetria catastale con interventi | 20) Piano di sicurezza |
| 09) Profili longitudinali attuale e di progetto | 21) Capitolato speciale di appalto |
| 10) Sezioni trasversali attuale e di progetto | 22) Schema di contratto |
| 11) Particolari costruttivi | 23) Piano di manutenzione e conservazione |
| | 24) Relazione di calcolo e verifica sismica muretti in pietra |
| | 25) Cronoprogramma dei lavori |

Progetto: geom. Davide Rizzo



ELENCO PREZZI

OGGETTO: Ripristino e sistemazione del sentiero "Laura" del Comune di Gioi (SA)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Gioi, 16/10/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 07 015 01a	Contenimento terreno tramite: A1 - muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo A con uso di pietra locale recuperata in loco euro (centosestanta/63)	al m3	170,63
Nr. 2 07 015 01b	Contenimento terreno tramite: A1 - muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo B con uso di pietra locale recuperata altrove euro (duecentoquarantaotto/22)	al m³	248,22
Nr. 3 07 025.01a	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci 07015 e 07016, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo A - con uso di pietra locale recuperata in loco euro (sessantanove/25)	al m²	69,25
Nr. 4 07 025.01b	idem c.s. ...magistero): Subtipo B - con uso di pietra locale recuperata altrove euro (novantanove/29)	al m²	99,29
Nr. 5 09 002 A1	Paletti in legno castagno od altra essenza forte bruciati al piede (in opera, compreso ogni onere): A) per armatura di vigneti a tendone: paletti di testata della lunghezza di m 3,00 e del Ø cm 14-16 in testa, compreso basetta, ancoraggio e tiranti euro (sette/95)	cad.	7,95
Nr. 6 13 010 b	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere : b) semenzale di latifoglie a radice nuda euro (uno/03)	cad.	1,03
Nr. 7 13 012	Messa a dimora di piantine di conifera o di latifolia in fitocella, in buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere ma esclusa la fornitura della piantina euro (uno/03)	cad.	1,03
Nr. 8 13 021	Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente mediante rettifica delle curve di livello e livellette, formazione di cunetta laterale e di altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, compresa la regolarizzazione delle scarpate euro (quattro/24)	al m	4,24
Nr. 9 13 027	Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni della lunghezza di cm 80, in terreno nudo e saldo con contropendenza a monte del 30%, costruiti lungo le curve di livello con una pendenza massima del 5% lavorati andatamente alla profondità di cm 40, compreso la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, queste ultime rinforzate con pietrame o con piote erbacee: euro (tre/59)	al m	3,59
Nr. 10 13 028 01	Gradonate: - con talee, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con interasse di 1,5-3 m e messa dimora di talee interrate per circa 3/4 della loro lunghezza ed appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere euro (undici/29)	al m	11,29
Nr. 11 13 029	Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera longitudinalmente di stanghe con corteccia (Ø 8 cm; lunghezza 2 m) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore 10 cm) sul quale porre in opera le talee (lunghezza 60 cm; distanza 5 cm) distanziate di 10 cm dal ciglio del monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio, compreso ogni altro onere euro (diciotto/47)	al m	18,47
Nr. 12 13 032	Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con picchetti di legno (Ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere euro (otto/72)	al m	8,72
Nr. 13 13 045	Ripristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti della larghezza non inferiore a m 1,00 con rettifica delle curve di livello e livellette ed eventuali piccole opere di presidio e regimazione acque euro (tre/08)	al m	3,08
Nr. 14 13 085	Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didattico illustrativi e segnaletica eseguita con materiale legnoso tratto dal bosco euro (trentasette/45)	cad.	37,45
Nr. 15 P.01.010.060 .b	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 1,50 m euro (diciassette/40)	mq	17,40
Nr. 16 U.06.010.025 .a	Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso In listoni di Pino di Svezia 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm euro (quattrocentotrentaotto/45)	cad	438,45
Nr. 17 U.06.010.050	Panchina senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura e posa in opera su pavimentazione o su tappeto erboso Doghe in legno		

