



COMUNE di GIOI

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO ESECUTIVO

**Intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Cardile,
adeguamento e riqualificazione delle infrastrutture e degli
edifici pubblici in esso ubicati
"I STRALCIO FUNZIONALE"**

Data: Novembre 2021

Prot. n°:

Committente:

Amministrazione Comunale di Gioi

Progetto: RTP:

Capogruppo:

Ing. Pasquale Trotta

Mandanti:

Geom. Domenico Antonio De Marco

Dott. Arch. Filomena Papaleo

Dott. Geol. Emilio Vitale



Responsabile del procedimento:

Ing. Angelo Vertullo

Tavola:

Computo metrico estimativo

Disegno n°:

11

Scala:

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Servizio progettazione definitiva ed esecutiva per l'intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Cardile, adeguamento e riqualificazione delle infrastrutture e degli edifici pubblici in esso ubicati.
I Stralcio Funzionale

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Vallo della Lucania, 08/11/2021


IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Lavori							
	(SpCat 1)							
1 / 1 U.05.010.050 .a	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloni, e materiali completamento.					125,00		
	SOMMANO ml					125,00	3,32	415,00
2 / 2 R.02.020.050 .f.CAM	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm		30,00	0,300	0,300	2,70		
	SOMMANO mc					2,70	330,65	892,76
3 / 3 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Formazione piano di posa pali		125,00	3,000	1,000	375,00		
	SOMMANO mc					375,00	4,84	1'815,00
4 / 4 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. Quantità sviluppo		125,00	6,500	2,000	1'625,00		
	SOMMANO mq/cm					1'625,00	0,97	1'576,25
5 / 5 T.01.010.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso caric ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 2 [mc 2.70] Vedi voce n° 3 [mc 375.00] Vedi voce n° 4 [mq/cm 1 625.00]	0,01				2,70 375,00 16,25		
	SOMMANO mc					393,95	12,62	4'971,65
6 / 6 T.01.010.010 .b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso caric ... i scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 5 [mc 393.95]	1,00				393,95		
	SOMMANO mc/ 5km					393,95	5,11	2'013,08
7 / 7 E.02.030.010 .c	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo ... da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm	105,00	8,00			840,00		
	A R I P O R T A R E					840,00		11'683,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					840,00		11'683,74
8 / 8 E.03.030.010 .a	SOMMANO m Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	2,00	125,00		0,600	840,00 150,00	87,33 25,49	73'357,20 3'823,50
9 / 9 E.03.010.020 .b.CAM	SOMMANO mq Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35		125,00	1,500	0,600	150,00 112,50 112,50		
10 / 10 E.03.030.010 .b	SOMMANO mc Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	2,00	125,00		4,000	112,50 1'000,00 1'000,00	136,01 30,88	15'301,12 30'880,00
11 / 11 E.03.010.030 .b.CAM	SOMMANO mc Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35 Muro di contenimento		125,00	0,500	4,000	1'000,00 250,00 250,00		
12 / 12 E.03.040.010 .a.CAM	SOMMANO kg Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Armatura pali trivellati Armatura fondazione muro - 100 Kg/mc Armatura muro elevazione - 105 Kg/mc	105,00 112,50 250,00			180,000 100,000 105,000	18'900,00 11'250,00 26'250,00	141,57	35'392,50
13 / 13 E.07.050.010 .b	SOMMANO kg Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in p ... compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo		125,00	0,600	3,000	56'400,00 225,00 225,00	1,50 29,37	84'600,00 6'608,25
14 / 14 I.03.010.010. .b.CAM	SOMMANO mc Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati ... ssaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.							
	A R I P O R T A R E							261'646,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							261'646,31
15 / 15 E.03.040.010 .b.CAM	Diametro esterno 40 mm Per drenaggio muro esistente	50,00	0,60			30,00		
	SOMMANO m					30,00	7,67	230,10
	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato.							
	Marcia piede Soletta per piazzola (quantità sviluppo)	88,00	100,00	1,200	3,950 3,950	474,00 347,60		
	SOMMANO kg					821,60	1,59	1'306,34
16 / 16 E.03.010.030 .a.CAM	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30							
	Soletta per marciapiede Soletta per piazzola (quantità sviluppo)	88,00	100,00	1,200	0,200 0,200	24,00 17,60		
	SOMMANO mc					41,60	135,77	5'648,03
17 / 17 N.P.01	Nuova pavimentazione in basole di pietra grigia del cilento altezza 5 cm (tipologia e tradizione locale) , lavorate a puntillo o a bocciarda sulla faccia ed a scalpello negli assetti ... ori per l'approvazione prima della posa in opera, compreso ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.							
	Marcia piede Piazzola		100,00	1,200		120,00 88,00		
	SOMMANO m2					208,00	133,49	27'765,92
18 / 18 N.P.02	Cordoli in pietra grigia del cilento di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o ... o di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	Larghezza 15 cm		125,00			125,00		
	SOMMANO ml					125,00	64,89	8'111,25
19 / 19 N.P.03	Rivestimento di pareti esterne con lastre di pietra locale di spess. cm. 4-6, di spessore con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incert ... ali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
			125,00	0,300		37,50		
	SOMMANO m2					37,50	102,18	3'831,75
20 / 20 N.P.04	Realizzazione di copertina con gocciolatoio in pietra grigia del cilento dello spessore pari a 4 cm con superficie a vista bocciardata e lavorazione a toro della parte frontale pos ... i, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
			125,00	0,550		68,75		
	SOMMANO mq					68,75	128,13	8'808,94
21 / 21 E.19.010.070 .a.CAM	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice							
	A R I P O R T A R E							317'348,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							346'692,39
	Oneri della sicurezza (SpCat 2)							
23 / 23 P.01.050.010 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatur ... vabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,35	74,35
24 / 24 P.01.050.020 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tampon ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120					7,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					7,00	26,08	182,56
25 / 25 P.01.050.090 .a	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	485,08	485,08
26 / 26 P.01.050.100 .a	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					7,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					7,00	347,83	2'434,81
27 / 27 P.01.010.010 .d	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... iurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio		50,00		2,000	100,00		
	SOMMANO mq					100,00	16,76	1'676,00
28 / 28 P.01.060.020 .a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I					10,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					10,00	5,29	52,90
29 / 29 P.01.060.060 .a	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese					10,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		351'598,09

[illegible]

